




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เพิ่มพื้นที่หน่วยบริการของหน่วยงานฯ ปรับพื้นที่บริการให้เหมาะสมกับการทำงานด้านต่างๆ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๕,๔๗๓ บาท ฐานราคานิตไม่ตอกเสาเข็ม
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางนิตินันท์ สกุลทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 ๒. นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 ๓. นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์ นายช่างเทคนิค กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางนิตินันท์ สกุลทอง)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์)
นายช่างเทคนิค

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	xx	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	11	แผ่น	จำนวนชั้น	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพชรบูรณ์				ประจำเดือน	มกราคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน					มกราคม 2567
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม	พ.ศ. 2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2567
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลว 28 สิงหาคม 2566						
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,066,907				
	ราคารวมค่า Factor F 1.3050	2,697,313				
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	288,000				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	308,160				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		3,005,473				
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ(ตามสำเนาบทถ้วน)		3,005,473				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา			บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานราคชนิดไม่ตอกเข็ม						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิธินันท์ สุกุลทอง)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ เพชรบูรณ์)

นายช่างเทคนิค

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY	แบบเลขที่	xx		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	เอกสารเลขที่	-		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานเตรียมการทั่วไปและรื้อถอน					
	งานเตรียมการทั่วไปและรื้อถอน		31,486			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1)งานพื้นและผิวพื้น		106,025			
	1.2.2)งานผนังและผิวผนัง		122,229			
	1.2.3)งานฝ้าเพดาน		81,850			
	1.2.4)งานประตู+หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)		767,837			
	1.2.5) งานสุขภัณฑ์		26,652			
	1.2.6) งานทาสี		57,205			
	1.2.7) งานเบ็ดเตล็ด และงานตกแต่งส่วนประกอบอาคาร		45,150			
	รวม1.2)		1,206,948			
	1.3 งาน ไฟฟ้า		259,618			
	1.4 งานประปา-สุขาภิบาล		10,355			
	1.5งานเฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว					
	1.5.1)งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน		430,000			
	1.5.2 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว		128,500			
	รวม1.5)		558,500			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		2,965,947	0		0
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์(คุณลักษณะตามแบบ)		288,000			
	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ					
	(ลงชื่อ).....กรรมการ					
	(ลงชื่อ).....กรรมการ					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		288,000	0		0

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานเตรียมการทั่วไปและงานรื้อถอน							
1	ทำโครงกันพื้นที่ยกสร้างชิงแสลง	เหมา	1.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0
2	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	ตรม.	120.0	0.0	0.0	35.0	4,200.0	4,200.0
3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	ตรม.	238.0	0.0	0.0	18.0	4,284.0	4,284.0
4	งานรื้อถอนประตูและอลูมิเนียม	ตรม.	38.0	0.0	0.0	119.0	4,522.0	4,522.0
5	งานรื้อถอนวงกบประตูบานคู่	ชุด	3.0	0.0	0.0	420.0	1,260.0	1,260.0
6	งานรื้อถอนวงกบประตูบานเดี่ยว	ชุด	2.0	0.0	0.0	210.0	420.0	420.0
7	งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล.	ชุด	1.0	0.0	0.0	700.0	700.0	700.0
8	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและคอมไฟ	เหมา	1.0	0.0	0.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0
9	งานรื้อถอนระบบประปาและอุปกรณ์ห้องน้ำ(รวมวัสดุผนังและพื้น)	เหมา	1.0	0.0	0.0	2,100.0	2,100.0	2,100.0
10	งานรื้อถอนชุดเครื่องปรับอากาศ	ชุด	4.0	0.0	0.0	2,100.0	8,400.0	8,400.0
	รวม 1.1)				3,500.0		27,986.0	31,486.0
	1.2) งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1)งานพื้นและผิวพื้น							
1	F1:พื้นคสล.ทับหน้าด้วยอิพ็อกซี่ สีเขียวสว่างหนา13mm(ระบุสี)	ตรม	230.0	371.0	85,330.0	60.0	13,800.0	99,130.0
2	F2:พื้นคสล.ปูกระเบื้องขนาด30x30 (ระบุรุ่น)	ตรม	9.3	245.0	2,278.5	120.0	1,116.0	3,394.5
3	งานปรับผิวพื้นห้อง(ปูน-ทราย)	เหมา	1.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	รวม1.2.1)				87,608.5		18,416.0	106,024.5

(ลงชื่อ).....*Jo Sr.*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2)งานผนังและผิวผนัง							
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ชั้นเดียว	ตรม	170.0	196.0	33,320.0	89.0	15,130.0	48,450.0
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ชั้นเดียว	ตรม	32.0	199.5	6,384.0	70.0	2,240.0	8,624.0
3	งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล	เมตร	52.0	70.0	3,640.0	50.0	2,600.0	6,240.0
4	งานเชื่อมมุม	เมตร	70.0	24.5	1,715.0	25.0	1,750.0	3,465.0
5	งานฉาบปูนเรียบ	ตรม	190.0	105.0	19,950.0	80.0	15,200.0	35,150.0
6	งานบุกระเบื้องผนัง	ตรม	16.0	490.0	7,840.0	170.0	2,720.0	10,560.0
7	งานเทพื้นคสล 15 ซม	เมตร	70.0	70.0	4,900.0	50.0	3,500.0	8,400.0
8	งานบุกระเบื้องผนังบริเวณเฟอร์นิเจอร์บัวอิน	ตรม	2.0	490.0	980.0	180.0	360.0	1,340.0
	รวม1.2.2)				78,729.0		43,500.0	122,229.0
	1.2.3)งานฝ้าเพดาน							
1	C1:ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม	229.0	250.0	57,250.0	90.0	20,610.0	77,860.0
2	C2:ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นขอบลาด ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม	9.5	330.0	3,135.0	90.0	855.0	3,990.0
	รวม1.2.3)				60,385.0		21,465.0	81,850.0
	1.2.4)งานประตู+หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)							
1	D1:รวมระบบ auto door	ชุด	2.0	27,650.0	55,300.0	0.0	0.0	55,300.0
2	D2	ชุด	3.0	14,700.0	44,100.0	0.0	0.0	44,100.0
3	D3	ชุด	3.0	7,000.0	21,000.0	0.0	0.0	21,000.0
4	D4	ชุด	1.0	4,410.0	4,410.0	350.0	350.0	4,760.0
5	D5	ชุด	1.0	3,150.0	3,150.0	350.0	350.0	3,500.0
6	D6	ชุด	3.0	2,940.0	8,820.0	350.0	1,050.0	9,870.0
7	D7	ชุด	2.0	4,550.0	9,100.0	0.0	0.0	9,100.0
8	W1	ชุด	1.0	15,400.0	15,400.0	0.0	0.0	15,400.0
9	W2	ชุด	1.0	14,700.0	14,700.0	0.0	0.0	14,700.0
10	W3	ชุด	2.0	3,150.0	6,300.0	0.0	0.0	6,300.0
	รวม 1.2.4)				182,280.0		1,750.0	767,837.0

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5) งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์ รุ่นTF-0507W-WTสีขาว	ชุด	2.0	2,660.0	5,320.0	350.0	700.0	6,020.0
2	ชักโครก TF-2697SCW-WT-0(SOFT)ขนาด 4.5ลิตร	ชุด	2.0	2,240.0	4,480.0	420.0	840.0	5,320.0
3	ก๊อกน้ำเขียนอ่างล้างมืออัตโนมัติ	ชุด	2.0	4,060.0	8,120.0	350.0	700.0	8,820.0
4	ส้วปาวาล์ว	ชุด	3.0	105.0	315.0	35.0	105.0	420.0
5	สายน้ำดี 1/2นิ้ว	ชุด	3.0	84.0	252.0	49.0	147.0	399.0
6	ชุดสายฉีดชำระ	ชุด	2.0	455.0	910.0	49.0	98.0	1,008.0
7	ตะแกรงดักกลิ่น(ท่อน้ำทิ้งที่พื้น)	ชุด	3.0	280.0	840.0	53.0	159.0	999.0
8	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	1.0	693.0	693.0	49.0	49.0	742.0
	SANITARY ACCESSORY							
9	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	2.0	532.0	1,064.0	49.0	98.0	1,162.0
10	ราวแขวนผ้า	ชุด	1.0	504.0	504.0	49.0	49.0	553.0
11	กระบอกงา 5 มิล ระบุขนาดภายหลัง	ชุด	1.0	420.0	420.0	49.0	49.0	469.0
12	กันชนประตูพร้อมขอแขวน489.70.220 HAFELEแสดนเลข304เทียบเท่า	ชุด	4.0	136.0	544.0	49.0	196.0	740.0
	รวม (1.2.5)				23,462.0		3,190.0	26,652.0
	1.2.6) งานทาสี							
1	สีทาผนังภายนอกTOAอัลตราพรีเมียมSupersheild duraclean	ตรม	340.0	45.0	15,300.0	40.0	13,600.0	28,900.0
2	สีทาผนังภายนอกTOAพรีเมียมSheild-1 nano	ตรม	94.0	45.0	4,230.0	40.0	3,760.0	7,990.0
3	สีทาผนังเพดานภายในTOA Sheild-1 สีขาว #E777	ตรม	239.0	45.0	10,755.0	40.0	9,560.0	20,315.0
	รวม (1.2.6)				30,285.0		26,920.0	57,205.0
	1.2.7) งานเบ็ดเตล็ด และงานตกแต่งส่วนประกอบอาคาร							
1	ชุดผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์รางม่าน	ชุด	7.0	6,000.0	42,000.0	450.0	3,150.0	45,150.0
	รวม (1.2.7)				42,000.0		3,150.0	45,150.0
	รวม1.2)							1,206,947.5

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานไฟฟ้า							
1	โคมไฟติดฝ้าเพดานห้อง	ชุด	26.0	1,200.0	31,200.0	105.0	2,730.0	33,930.0
2	โคมไฟฝังฝ้าเพดาน(Down Light)	ชุด	8.0	250.0	2,000.0	105.0	840.0	2,840.0
3	ปลั๊กโทรศัพท์(PHONE socket)	ชุด	2.0	400.0	800.0	63.0	126.0	926.0
4	ปลั๊กไฟฟ้า3ช่องแบบฝัง(Receptacle socket)	ชุด	29.0	300.0	8,700.0	63.0	1,827.0	10,527.0
5	สวิทช์ไฟฟ้าเดี่ยวแบบฝัง(Switch)	ชุด	14.0	300.0	4,200.0	63.0	882.0	5,082.0
6	สวิทช์ไฟฟ้าเดี่ยวแบบฝัง2ช่อง(Switch)	ชุด	1.0	300.0	300.0	63.0	63.0	363.0
7	สายไฟ	เหมา	1.0	5,000.0	5,000.0	2,800.0	2,800.0	7,800.0
8	จุดเตรียมสำหรับต่อสายแอร์	จุด	6.0	500.0	3,000.0	210.0	1,260.0	4,260.0
9	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ9000BTU	จุด	4.0	14,900.0	59,600.0	1,050.0	4,200.0	63,800.0
10	อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	เหมา	1.0	5,000.0	5,000.0	2,090.0	2,090.0	7,090.0
11	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้าเพดาน35000BTU	จุด	2.0	58,000.0	116,000.0	3,500.0	7,000.0	123,000.0
	รวม (1.3)				235,800.0		23,818.0	259,618.0
	1.4 งานประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อน้ำประปา (Water pipe)	เมตร	40.0	17.0	680.0	11.0	440.0	1,120.0
2	ท่อน้ำเสีย 2 นิ้ว (Waste & Vent pipe)	เมตร	35.0	35.0	1,225.0	21.0	735.0	1,960.0
3	สต็อบวาล์ว	ชุด	5.0	105.0	525.0	35.0	175.0	700.0
4	ท่อน้ำเสีย 4 นิ้ว (Soil & Rain pipe)	เมตร	17.0	126.0	2,142.0	49.0	833.0	2,975.0
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ+ท่อพีวีซี+ค่าแรง	เหมา	1.0	1,500.0	1,500.0	2,100.0	2,100.0	3,600.0
	รวม (1.4)				6,072.0		4,283.0	10,355.0

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5งานเฟอร์นิเจอร์บิวอินและลอยตัว							
	1.5.1งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน							
1	ตู้ B-01 บานพับHafele:Soft-Close	ชุด	1.0	185,000.0	185,000.0	0.0	0.0	185,000.0
2	ตู้ B-02 พร้อมซิ้งค์ล้างและอุปกรณ์ บานพับHafele:soft-close	ชุด	1.0	70,000.0	70,000.0	0.0	0.0	70,000.0
3	ตู้ B-03 บานพับHafele:Soft-Close	ชุด	1.0	70,000.0	70,000.0	0.0	0.0	70,000.0
4	ตู้ B-04 พร้อมซิ้งค์ล้างและอุปกรณ์ บานพับHafele:soft-close	ชุด	1.0	50,000.0	50,000.0	0.0	0.0	50,000.0
5	ตู้ B-05 พร้อมซิ้งค์ล้างและอุปกรณ์ บานพับHafele:soft-close	ชุด	1.0	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0
6	กรุเสา B-06	ชุด	1.0	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0
	รวม (1.5.1)				430,000.0		0.0	430,000.0
	1.5.2 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							
1	F-01:ตู้เหล็กสูง185ซม รุ่นเซอร์คิวลิต สีเทาเข้ม	ชุด	1.0	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0
2	F-02:ตู้เหล็กล็อกเกอร์12ช่อง รุ่นเซอร์คิวลิต สีเทาเข้ม	ชุด	2.0	7,000.0	14,000.0	0.0	0.0	14,000.0
3	F-03:ตู้สูง4หน้าบาน รุ่นสโกลโล่ ขนาด80ซม สีขาว/หินทราย	ชุด	4.0	7,000.0	28,000.0	0.0	0.0	28,000.0
4	F-04:ตู้เสื้อผ้า2บาน furinbox รุ่นเฟส สีธรรมชาติ	ชุด	1.0	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0
5	F-05:โต๊ะทำงาน เวคตรา ขนาด150ซม	ชุด	1.0	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0
6	F-06:โต๊ะคอมพิวเตอร์ ลาร์ชา ขนาด120ซม	ชุด	2.0	2,000.0	4,000.0	0.0	0.0	4,000.0
7	F-07:โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่นโนม ขนาด80ซม	ชุด	1.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	1,500.0
8	F-08:ตู้2ลิ้นชัก รุ่นเวคตรา ขนาด40ซม สีขาว	ชุด	7.0	3,000.0	21,000.0	0.0	0.0	21,000.0
9	F-09:เก้าอี้สำนักงาน รุ่นโซชิโอ สีดำ	ชุด	7.0	3,000.0	21,000.0	0.0	0.0	21,000.0
10	F-10:โถเค เฟอร์นิเจอร์ เตียนนอน รุ่นแซมปี ขนาด3.5 ฟุต สีไลท์วู้ด/ขา	ชุด	1.0	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0
11	F-11:โต๊ะทานอาหาร รุ่นเคนเน็ล	ชุด	2.0	1,500.0	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0
12	F-12:เก้าอี้ทานอาหาร รุ่นมาร์ค	ชุด	10.0	800.0	8,000.0	0.0	0.0	8,000.0
13	เก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง	ชุด	2.0	6,000.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0
	รวม (1.5.2)				128,500.0		0.0	128,500.0
	รวม1.5)							558,500.0
	รวม1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)							2,066,906.5

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องฉุกเฉินEMERGENCY		แบบเลขที่	xx
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการราคากลาง	มกราคม 2567	พื้นที่อาคาร	xx ตร.ม.
ผู้ปรับราคาแก้ไข			จำนวนชั้น	1 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.กลุ่มที่2							
	2.1งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์(คุณลักษณะตามแนบ)							
1	เตียงเฟวโลอร์ ชนิดไฟฟ้า	เตียง	5.0	30,000.0	150,000.0	0.0	0.0	150,000.0
2	รถเข็นชนิดนั่ง	คัน	2.0	6,000.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0
3	รถเข็นชนิดคนนอน	คัน	3.0	18,000.0	54,000.0	0.0	0.0	54,000.0
4	รถเข็นทำแผล	คัน	5.0	10,000.0	50,000.0	0.0	0.0	50,000.0
5	หม้อต้มเครื่องมือ	เครื่อง	1.0	9,000.0	9,000.0	0.0	0.0	9,000.0
6	เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	เครื่อง	1.0	13,000.0	13,000.0	0.0	0.0	13,000.0
	รวม (2.1)				288,000.0		0.0	288,000.0
	รวม 1+2)							2,354,906.5


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

- สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน EMERGENCY
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
- ราคางบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ๑๐๐%
- ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (ร้อยห้าสิบวัน)
- การก่อสร้างแบ่งเป็น ๓ งวด
- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) ระยะเวลา ๖๐ วัน
- จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อปรับปรุงเตรียมพื้นที่เก่า
- ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม พื้นคสล.ทับหน้าด้วยอิฟ็อกซี่,พื้นคสล.ปูกระเบื้อง,งานปรับผิวพื้นห้อง
- ๑.๓ งานผนัง ผนังก่ออิฐมวลเบา,ผนังก่ออิฐมวลเบา,ปูกระเบื้องผนัง,ปูกระเบื้องผนังเฟอร์นิเจอร์บัวอิน
- งวดที่ ๒ จำนวน ๓๐% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) ระยะเวลา ๖๐ วัน
- จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแล้วเสร็จ
- ๒.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด
- ๒.๒ งานประตู+หน้าต่าง (รวมอุปกรณ์)
- ๒.๓ งานสุขภัณฑ์
- ๒.๔ งานทาสี
- งวดที่ ๓ จำนวน ๓๐% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) ระยะเวลา ๓๐ วัน
- จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการแล้วเสร็จ
- ๓.๑ งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน
- ๓.๒ งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- ๓.๓ งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- ๓.๔ ทำความสะอาดภายใน และรอบบริเวณและได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ